

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի նախկին հիվանդանոցի շենքի մասնակի
վերանորոգում

հազ.դրամ

Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
2	3	4	5	6	7
	Քանդման աշխատանքներ				
46-87	Փայտե միջնորմային քանդում (վերադարձ պատվիրատուին)	քմ	93.1	0.551	51.30
46-124	Մետաղապլաստե դռան բլոկների ապամոնտաժում (վերադարձ պատվիրատուին)	քմ	2.70	1.572	4.24
46-124	Փայտե դռան բլոկների ապամոնտաժում (վերադարձ պատվիրատուին)	քմ	20.80	1.572	32.70
46-124	Նախամուտքի փայտե վիտրաժների ապամոնտաժում (վերադարձ պատվիրատուին)	քմ	6.80	1.572	10.69
46-102	Փայտե հատակների քանդում (վերադարձ պատվիրատուին)	քմ	248.5	0.609	151.34
10-28 Գ=0.8	Փայտե պատշգամբի քանդում (վերադարձ պատվիրատուին)	խմ	1.2	31.149	37.38
46-96	Թիթեղյա ջրորդանների ապամոնտաժում (վերադարձ պատվիրատուին)	քմ	68.8	0.130	8.94
11-223	Արտաքին պատերի կրի սվաղի քանդում	ք.մ.	392.4	1.243	487.75
14-317 վեր	Արտաքին պատերի մակերեսների լվացում	քմ	392.4	0.061	23.94
11-223	Ներքին պատերի կրի սվաղի քանդում	ք.մ.	473.0	1.243	587.94
23-229 վեր.	Շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	8.6	0.952	8.19
C310-3	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	8.60	1.893	16.28
	Ընդամենը				1420.68
	Տանիք				
8-11 վեր	Տանիքի ջրորդանների կավարամածի փոխում 30% չափով-0.8խմ	քմ	68.80	2.773	190.78
12-278	Տանիքի ջրորդանների կառուցում սև թիթեղից 0.5 մմ հաստ.	գծմ	86.0	13.354	1148.44
14-283	Նախկինում ներկված թիթեղյա տանիքի ներկում երկու անգամ սուրիկ ներկով	քմ	461.0	0.911	419.97
	Ընդամենը				1759.20
	Ծածկ				
46-44	Խոռոչների բացում 300x300մմ	հատ	40.0	1.543	61.72
6-173	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում Բ 20 դասի բետոնով	խմ	5.8	78.228	453.72
ինՖ	Շվեյլեր N14	մ	19.2	11.669	224.04

4	ինՖ	Երկտավր N14	մ	76.8	12.406	952.78
5	ինՖ	Ամրան Փ 8A I	տ	0.3452	790.238	272.79
6	ինՖ	Ամրան Փ 12A III	տ	0.7502	794.653	596.15
7	46-73	Խոռոչների փակում Բ 15 դասի բետոնով	խմ	0.8	236.880	189.50
		Ընդամենը				2750.71
		Պատուհաններ				
1	ինՖ.	Նոր պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստից 6.0սմ ապակեփաթեթով 4x4 մմ բացվող հայկական պրոֆիլ կամ համարժեք	քմ	1.00	36.146	36.15
2	ինՖ.	Նույնը չբացվող	քմ	1.00	25.193	25.19
3	10-104	Պատուհանագոգերի տեղադրում	քմ	2.00	0.837	1.67
4	ինՖ.	Պատուհանագոգերի արժեքը 25 սմ լայն. սպիտակ	մ	0.25	3.245	0.81
5	12-280	Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման հարթակների կառուցում սև թիթեղով 0,5մմ 25 սմ լայնությամբ	քմ	0.25	7.740	1.94
		Ընդամենը				65.76
		Դռներ				
1	ինՖ.	Դռան բլոկների տեղադրում մետաղապլաստե սպիտակ ապակեպատ 60մմ ապակեփաթեթով 4+4մմ հայկական պրոֆիլ, կամ համարժեք	քմ	20.80	45.456	945.48
2	ինՖ.	Դռան բլոկների տեղադրում մետաղապլաստե սպիտակ խուլ 60մմ ապակեփաթեթով 4+4մմ հայկական պրոֆիլ, կամ համարժեք	քմ	6.72	45.456	305.46
		Ընդամենը				1250.95
		Պատեր				
1	8--163	Արտաքին պատերի կառուցում հաստությամբ ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 40.0 սմ հաստությամբ	խմ	0.40	32.555	13.02
2	8--169	Միջնորմների կառուցում 100մմ հաստությամբ (400x200x100)	քմ	118.90	4.521	537.55
3	8--140	Ներքին պատերի կառուցում 20 սմ հաստությամբ պեմզաբլոկով (400x200x200)	խմ	0.8	27.596	22.08
		Ընդամենը				572.65
		Հատակներ				
1	11--6	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 6,0սմ հաստությամբ	խմ	7.986	16.250	129.77
2	11--11	Բետոնե հատակի կառուցում Բ 12.5 դասի բետոնով 5,0սմ հաստությամբ	խմ	6.655	47.162	313.86
3	11-55 11-56	Հարթեցնող շերտի կառուցում 30մմ հաստությամբ	քմ	248.50	1.606	399.09
4	11--14	Ջրամեկուսիչ շերտի կառուցում իզոգամով և բիտումով	քմ	3.60	4.975	17.91
5	11-135	Կերամիկական սալիկներով հատակի կառուցում 40x40սմ	քմ	3.60	9.571	34.46

11--191	Լամինաթե հատակների կառուցում 8սմ հաստությամբ (շրիշակով, սպունգով)	քմ	140.3	6.575	922.47
11-135	Հատակների կառուցում կերամոգրանիտից 40x40սմ	քմ	104.60	11.285	1180.41
11-252	Կերամոգրանիտե սալիկներով հատակի շրիշակների կառուցում 8սմ բարձրությամբ	գծմ	84.5	1.271	107.34
	Ընդամենը				3105.31
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
15-246-1	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	ք.մ	710.8	2.674	1900.68
15-277-1	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջե շաղախով	քմ	48.5	6.531	316.75
15--664	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	759.3	2.749	2087.32
15--665	Առաստաղի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	248.50	3.101	770.60
15--82	Սանհանգույցների պատերի երեսապատում հախճասալիկներով h= 2,4մ (40x20սմ)	քմ	23.0	14.076	323.75
15--82	Խոհանոցի և վարսավիրանոցի պատերի երեսապատում հախճասալիկներով h= 1.5մ (40x20սմ)	քմ	6.75	14.076	95.01
10--64	Կախովի առաստաղի կառուցում գիպասսովարաթղթից	քմ	248.50	3.550	882.18
10--64	Կախովի առաստաղի կառուցում պլաստիկ շերտերի զներով սանհանգույցներում	քմ	3.60	6.482	23.34
	Ընդամենը				6399.62
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
15-210	Պատուհանների և դռների արտաքին շեպերի սվաղում ցեմենտյա շաղախով	գծմ	120.0	0.787	94.44
15-304	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ3,0մմ բջիջը 10x10սմ	քմ	378.00	1.452	548.86
15-208	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտավազե շաղախով	ք.մ	378.00	2.907	1098.85
15--535	Արտաքին պատերի ներկում ջրադիմացկուն ճակատային ներկով	քմ	392.4	1.330	521.89
	Ընդամենը				2264.03
	Սալվածք				
46-99	Հին բետոնե սալվածքից մնացած հատվածի քանդում	խմ	0.7	21.075	14.75
27-43 27-43-1	Խճային հիմքի իրականացում h=6սմ	100 քմ	0.862	108.099	93.18
11--11	Բետոնե սալվածքի կառուցում բետոնով Բ 15 դասի բետոնով	խմ	3.448	49.768	171.60
11-55 11-56	Հարթեցնող շերտի կառուցում 30մմ հաստությամբ	քմ	86.2	1.336	115.16
27-87	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 120x300 մմ	100 մ	0.98	1100.249	1078.24
	Ընդամենը				1472.94
	Ջրամատակարարում				
16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Φ25x4.2մմ PN 10	մ	27.0	3.365	90.86

2	16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Φ20x3.4մմ PN 10	մ	6.0	3.707	22.24
3	16-134	Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում Φ20	հատ	6.0	4.845	29.07
4	16-134	Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում Φ25	հատ	1.0	4.996	5.00
5	18-184	Կեղտազտիչ ֆիլտր Φ 25մմ	հատ	1.0	1.572	1.57
6	17-53	Ծորակի տեղադրում Φ15մմ	հատ	2.0	7.567	15.13
7	ինՖ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր	հատ	8.0	0.318	2.54
		Ընդամենը				166.41
		Ջրահեռացում				
1	16-34	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակների մոնտաժում Φ110x2,7մմ	մ	60.0	2.769	166.14
2	16-33	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակների մոնտաժում Φ50x2,0մմ	մ	5.0	1.653	8.27
3	17--19	Լվացարանի տեղադրում	կոմպ	2.0	23.731	47.46
4	17-61	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպ	2.0	54.354	108.71
5	ինՖ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր	հատ	8.0	0.636	5.09
		Ընդամենը				335.66
		Շինարարական աշխատանքներ				
1	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	14.20	2.909	41.31
2	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի կառուցում	խմ	4.0	6.724	26.90
3	46-47	Անցքերի շաղափում պատերում 30մմ տրամագծով 60,0սմ խորությամբ	հատ	5.0	4.566	22.83
4	46-54 Գ=1.75	Անցքերի շաղափում ծածկերում 30մմ տրամագծով 30,0սմ խորությամբ	հատ	4.0	0.822	3.29
		Ընդամենը				94.32
		Հավաքովի կյոր ե/ բետոնե դիտահոր				
1	1-961	Փոսորակի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	1.20	2.909	3.49
2	1-968	Գրունտի հետադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0.20	1.216	0.24
3	11--11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում B 12,5 դասի բետոնով 10,0սմ հաստությամբ դիտահորի տակ	խմ	0.095	47.207	4.48
4	22-446	Հավաքովի կյոր կտրվածքով ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ =1000մմ 1հատ	խմ	0.251	37.652	9.46
5	ինՖ.	Ե/բետոնե դիտահորի արժեքը 1000x1000մմ	հատ	1.0	41.057	41.06
6	ինՖ.	Ե/բետոնե դիտահորի կափարիչի արժեքը թուջե մտոցով 1200x1200մմ	հատ	1.0	119.198	119.20
		Ընդամենը				177.93
		Սեպտիկ հոր				
1	1--1551	Փոսորակի փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողայիցքում	խմ	23.50	0.663	15.58
2	1-961 Գ=1,2	Փոսորակի վերջնամշակում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	2.0	3.490	6.98
3	6-20	Ժապավենային բետոնե հիմքերի կառուցում Բ12,5 դասի բետոնով	խմ	1.6	55.097	88.16
4	6-127	Պատերի կառուցում Բ12.5 դասի բետոնով 20,սմ հաստությամբ	խմ	3.8	79.489	302.06
5	6-173	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի կառուցում Բ 20 դասի բետոնով	խմ	0.8	78.228	62.58

